

工事番号														(様式 - 1)	
村 長		副 村 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		係 員					
令和 8 年度 野尻向橋修繕工事 閲覧設計書															
村道 野尻向井線 木曽郡 大桑村 大字野尻															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
1. 橋梁修繕工事 橋梁補修工(注入工) L=490.7m 橋梁補修工(断面補修工) A=3.6m2 橋梁補修工(表面含浸工) A=1080m2								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 市町村 0 1 実施単価 47 8 木曽（ 1 ） 08.07.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 10 橋梁保全工事 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（ 土日 ）			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
橋梁保全工事						
橋梁補修工			式			
ひび割れ補修工			式			
低圧注入工法 リハビリボンド工法			式			
	1		式			工種 第0001号表
低圧注入工法 リハビリシリンダー工法			式			
ひび割れ補修工（リハビリシリンダー工法） 幅0.35mm						
	40		m			施工 第0 -0004号表
ひび割れ補修工（リハビリシリンダー工法） 幅0.75mm						
	5		m			施工 第0 -0005号表
断面修復工			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リハビリ工法					工種 第0002号表
	1	式			
ひび割れ補修工					
		式			
充てん工法					
	1	構造物			
表面被覆工					
		式			
表面含浸工					
	1,080	m ²			
仮設工					
		式			
任意仮設工					
		式			
足場工					
		式			
足場工					
	80	掛m 2			

工種 第0005号表

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
* * 現場環境改善費（率分） * *						
率 0.0111						
* * 共通仮設費率計算額 * *						
補正無の率 0.1849			補正後の率 0.1886			
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理費 * *						
補正無の率 0.5279			補正後の率 0.5437			
* * 工事原価 * *						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費等 *				前払率補正 1.0000		
補正無の率 0.2083				契約保証補正 0.0004		
* ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
* ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						
率 0.1000						
* ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費						
率 0.0387						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

低圧注入工法

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0007

リハビリボンド工法

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修(リハビリボンド工法) 幅0.35mm					施工 第0 -0001号表
	427	m			
ひび割れ補修(リハビリボンド工法) 幅0.80mm					施工 第0 -0002号表
	18	m			
ひび割れ補修(リハビリボンド工法) 幅1.50mm					施工 第0 -0003号表
	0.4	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

充てん工法

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0009

[illegible]

足場工

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0011

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

ひび割れ補修(リハビリボンド工法)

施工 第0 -0001号表

幅0.35mm

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.8	人			
特殊作業員	9.6	人			
普通作業員	7.1	人			
注入材 リハビリボンド	3.9	k g			
亜硝酸リチウム RV-40S	4	k g			
シール材 ボンドトップWG	12	k g			
低圧注入器具 CRBインジェクター	440	個			
諸雑費 (労務費の6%)	6	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

ひび割れ補修(リハビリボンド工法)

施工 第0 -0002号表

幅0.80mm

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.8	人			
特殊作業員	9.6	人			
普通作業員	7.1	人			
注入材 リハビリボンド	20	k g			
亜硝酸リチウム RV-40S	21	k g			
シール材 ボンドトップWG	12	k g			
低圧注入器具 CRBインジェクター	440	個			
諸雑費 (労務費の6%)	6	%			
* * * 合 計 * * *	100	m			
* * * 単位当り * * *	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

ひび割れ補修(リハビリボンド工法)

施工 第0 -0003号表

幅1.50mm

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.8	人			
特殊作業員	9.6	人			
普通作業員	7.1	人			
注入材 リハビリボンド	70	k g			
亜硝酸リチウム RV-40S	74	k g			
シール材 ボンドトップWG	12	k g			
低圧注入器具 CRBインジェクター	440	個			
諸雑費（労務費の6％）	6	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

ひび割れ補修工（リハビリシリンダー工法）
幅0.35mm

施工 第0 -0004号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入材 浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液	0.4	k g			
注入材 無機系微粒子注入材	0.37	k g			
シール材 B=100mm t = 1mm	2.26	k g			
注入器具	40	本			
土木一般世話役	0.60	人			
特殊作業員	0.99	人			
普通作業員	0.82	人			
諸雑費（労務費の20%）	20	%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ひび割れ補修工（リハビリシリンダー工法）
幅0.75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0016

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入材 浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液	1.83	k g			
注入材 無機系微粒子注入材	1.69	k g			
シール材 B=100mm t = 1mm	2.26	k g			
注入器具	40	本			
土木一般世話役	0.60	人			
特殊作業員	0.99	人			
普通作業員	0.82	人			
諸雑費（労務費の20%）	20	%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

断面修復工(リハビリ工法)
防錆処理有り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0017

1.667 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復材 1層目厚さ 20mm	1.667	m ²			施工 第0-0007号表
断面修復材 2層目厚さ 40mm	1.667	m ²			施工 第0-0008号表
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	3.9	人			
普通作業員	2.9	人			
諸雑費（労務費の11%）	11	%			
*** 合 計 ***	1.667	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0018

断面修復材

1層目厚さ 20mm

施工 第0 -0007号表

1.667 m² 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0019

断面修復材

2層目厚さ 40mm

施工 第0 -0008号表

1.667 m² 当り

[illegible]

断面修復工(リハビリ工法)
防錆処理無し

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0020

2 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面補修工 1層目厚さ 10mm	2	m ²			施工 第0-0010号表
断面補修工 2層目厚さ 40mm	2	m ²			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	1.9	人			
特殊作業員	3.3	人			
普通作業員	2.4	人			
諸雑費（労務費の9%）	9	%			
*** 合 計 ***	2	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0021

断面補修工

1層目厚さ 10mm

施工 第0 -0010号表

2 m² 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0022

断面補修工

2層目厚さ 40mm

施工 第0 -0011号表

2 m² 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ひび割れ補修工（充てん工法）

施工 第0 -0012号表

1 構造物当り補修延べ延長 2 6 . 5 m

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.140	人			
特殊作業員	1.723	人			
普通作業員	1.511	人			
充填材	1.447	kg			
諸雑費	17.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m以上 1 構造物当り充てん材設計量（k g）：1.206			1 構造物当り補修延べ延長 L（m）：26.5 充てん材単価（円 / k g）：		

施工内訳表

頁0-0024

下地処理工(高圧水洗い)

施工 第0 -0013号表

100

$$m^2$$

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0025

表面含浸工
プロコンガードシステムS相当

施工 第0 -0014号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液	33.00	k g			
シラン・シロキサン系表面含浸材	19.8	k g			
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.5	人			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

足場工
単管足場

施工 第0 -0015号表

100 掛m 2 当り

安全ネットあり

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	8.400	人			
普通作業員	1.800	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.800	日			
諸雑費	27.000	%			
*** 合 計 ***	100	掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			
足場種別：単管足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		