

野尻向橋		数 量 総 括 表			No
工 種 ・ 種 別	細 別 ・ 規 格	計算数値	計 算 式	単位	設計数値
<橋梁修繕工>					
ひび割れ補修工					
ひび割れ注工	上部工 リハビリボンド工 0.2≦t<0.5	427.3	注工集計表より	m	427
ひび割れ注工	上部工 リハビリボンド工 0.5≦t<1.0	18.3	〃	m	18
ひび割れ注工	上部工 リハビリボンド工 1.0≦t<2.0	0.4	〃	m	0.4
ひび割れ注工	下部工 リハビリシリンダー工 0.2≦t<0.5	39.7	〃	m	40
ひび割れ注工	下部工 リハビリシリンダー工 0.5≦t<1.0	5.0	〃	m	5
ひび割れ充填工		1.0	ひびわれ充填工計算書より L=26.5m 充填材1.206kg	構造物	1
断面修復工					
断面修復工	リハビリ断面修復(防錆有り)	0.005	断面補修(上部工)計算書より 横桁	m2	0.005
断面修復工	リハビリ断面修復(防錆無し)	3.57	断面補修(上部工、下部工)計算書より 上部工内面(1径間+2径間)+A1橋台 1.503+2.04+0.03=3.573	m2	3.6
表面含浸工					
表面含浸工	亜硝酸リチウム併用型	1075.1	表面含浸工面積計算書より	m2	1080
仮設工					
単管足場		82.1	足場工計算書より	掛m2	80